

TVSK Túravitorlás Sportklub
1024 Bp. Káplár u. 10/a Fsz.4

Partfal karbantartás ANYAG KIMUTATÁS

**Túravitorlás Sportklub Fonyódi telep-
kishajó kikötő**

Partfal karbantartási tervdokumentáció

„PORT LACAJ” KIKÖTŐ PARTFAL KARBANTARTÁS ANYAGSZÜKSÉGLET

Tétel	Mennyiség	Számolt ráhagyás	Ár
Akácfa cölöp Ø16-20 cm, L=3,0 m	540 db	5%	2.214.000.-
Ø16-20 cm, L=3,5 m	105 db	0%	639.000.-
Vízszintes akácfa összefogó heveder 10x10 cm fűrészelt gerenda, L=3,0 m	45 db	10%	279.000.-
Kihorgonyzó cölöp Ø16-20 cm akácfa cölöp félbevágva, L=1,50 m	85 db	2%	187.000.-
Kihorgonyzás vízszintes homlokl felülete Ø16-20 cm akácfa cölöp félbevágva, L=1, 0 m	170 db	2%	196.000.-
Geotextília beépítése 500 g/m ² nem-szött tűnemezelt és hőkezelt geotextília	300 m ²	10%	315.000.-
laposvas 30x3 mm	160 fm	2%	53.000.-
átm.6,3 x 75 mm hatlapfejű önmetsző csavar geotextília elhelyezéshez	500 db	2%	21.000.-
Kihorgonyzó rúd, összehúzása M12-es 8.8 horganyzott menetes szár L=3,0 m + M12 önzáró anya + fakötésű alátét, 2-2db horganyzott	85 db	3%	234.000.-
Cölöpök és heveder összehúzása Kapusánt csavar 12 x 300 mm fakötésű alátét + anya állványcsavar 10 x 200 mm + fakötésű alátét + anya	85 db 170 db	5%	150.000.- 34.000.-
Kihorgonyzó cölöp és vízszintes fejfapár összehúzása Állványcsavar 10 x 200 mm + fakötésű alátét + anya	85 db	2%	17.000.-
20/55 frakciójú Dolomit zúzott kő (10 cm hézagba)	25 m ³	5%	263.000.-
Murva 0/20 járdához-teljes partszakasz	35 m ³	2%	349.000.-
Íves partfal összefogása (zagytér) laposvas 50x4 mm	15fm	2%	7.000.-
150mm átmérő KG PVC cső 3m	5db	0%	42.000.-
TOTAL			5.000.000.-